

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Gimnazjum Miejskie Nr 2 w Miastku Mazowieckim
Remont korytarza i pomieszczenia na I piętrze

Adres: ul. Budowlana 2
05-300 Miastko Maz.

Kody CPV:

Inwestor: Gimnazjum Miejskie Nr 2
ul. Budowlana 2
05-300 Miastko Maz.

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawił:

Data opracowania: 05.2012

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45431100-8 CPV	Remont posadzki korytarza i przedsiönka wc na I pi trze			
1.1	KNNR-W 3 0707-0100 Kalkulacja własna	Oslony sosnowe na grzejniki szczelinowe - demonta , przyci cie do wla ciwego wymiaru i ponowny monta oslon grzejników na korytarzu 7*1,80*0,80	m2 m2	10.080	10.080
1.2	KNR 4-01 0815-0700 Kalkulacja własna	Demonta cokołów z desek o przekroju 2x10 cm 8,63+15,92+20,39+31,18+23,69+21,16+27,75+4,2+0,86	m m	153.780	153.780
1.3	KNR 4-04 0504-0700	Rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych z płytek PCV 79,8+193,15+75,46	m2 m2	348.410	348.410
1.4	KNR 4-04 0504-0300	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 0,3*(1,2+3,57+3,64)+1,76	m2 m2	4.283	4.283
1.5	KNNR 2 1703-0100	Okładziny pojedycze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na cianach, słupach, belkach i o cie ach na zaprawie bez pasków - wzmocnienie ciany pomi dzy korytarzem a pomieszczeniem ksi gowo ci - przykr cenie 2 płyty gipsowo - kartonowej wzmocnionej włóknem gr. 12.5 mm do istniejacego stelarza 2,6*4,13+2,6*4,6+(2,6-2,1)*0,9	m2 m2	23.148	23.148
1.6	KNNR 3 0702-0500	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - wymiana drzwi do pomieszczenia ksi gowo ci na drzwi o podwy szonej izolacyjno ci akustycznej min. 34 dB 2	m2 m2	2.000	2.000
1.7	KNNR 2 0802-0600	Gład gipsowa jednowarstwowa na cianach \$1.5	m2 m2	23.148	23.148
1.8	KNR 2-02 1505-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewn trznych gładkich farb emulsyjn . \$1.5	m2 m2	23.148	23.148
1.9	KNR-I 0-25 0402-0100 Kalkulacja własna	Przygotowanie podłõ a pod wykonanie okładzin podłõgowych - Czyszczenie r czne i zmycie powierzchni poziomych podłõ a i jednokrotne gruntowanie 348,41+0,3*(1,2+3,57+3,64)+1,76	m2 m2	352.693	352.693
1.10	KNR-I 0-12 1118-0100	Przygotowanie podłõ a pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - miejscowe wyrównanie ubytków w podłõ u 348,41+0,3*(1,2+3,57+3,64)+1,76	m2 m2	352.693	352.693
1.11	KNNR 2 1203-0200	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek granitowych nieszkliwionych "Gres" o wymiarach 30 x 30 cm o podwy szonej odporno ci na cieranania na zaprawie klejowej elastycznej (do lastryka) układane metod regularn 79,8+193,15+75,46+0,3*(1,2+3,57+3,64)+1,76	m2 m2	352.693	352.693
1.12	KNR AT-23 0102-05 - kalkulacja własna	Wykonanie dylatacji skurczowej w posadzce, progi do sal lekcyjnych 5*2,22+4*6,4+5*2,27+15*0,9	m m	61.550	61.550
1.13	KNR-I 0-12 1120-0500	Cokoliki z płytek o wymiarach 30x30 cm, wysoko ci 15 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metod zwykł 153,78+2,31	m m	156.090	156.090
1.14	KNR-W 4-01 0904-0200	Skrócenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej 15	szt. szt.	15.000	15.000
1.15	KNR 4-01 1206-0300	Jednokrotne malowanie starych tynków wewn trznych cian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem - poprawki malarskie lamperii po zamontowaniu cokołu \$1.13*1,0	m2 m2	156.090	156.090
2	45432000-4 CPV	Remont pomieszczenia przy pokoju nauczycielskim			
2.1	45432022	Instalacja elektryczna			
2.1.1	KNNR 5 1207-0100	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłõ e - cegła 29,24	m m	29.240	29.240
2.1.2	KNNR 5 0204-0300	Przewody płaskie o ł cznym przekroju ył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłõ u betonowym 29,24	m m	29.240	29.240

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
2.1.3	KNNR-W 3 0605-0200	Wykonanie pasów tynku na murach z cegieł lub cianach betonowych o szerokości pasów tynku do 50 cm pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatkiciognion 29,24	m m	29.240	29.240
2.1.4	KNNR 5 0301-0200	Przygotowanie podłoga pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcanie do kołków plastikowych osadzonych w podłoguz cegły 8	szt. szt.	8.000	8.000
2.1.5	KNNR 5 0302-0500	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm o 3 wylotach z pierścieniami odgałęzycznymi 2	szt. szt.	2.000	2.000
2.1.6	KNNR 5 0302-0100	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze 6	szt. szt.	6.000	6.000
2.1.7	KNNR 5 0308-0100	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe kowowe. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ² 6	szt. szt.	6.000	6.000
2.1.8	KNNR 5 0306-0501	Przyciski instalacyjne jednobiegunowe natynkowe umocowane do przygotowanego podłoga 3	szt. szt.	3.000	3.000
2.1.9	KNNR 5 0502-0101	Oprawy oświetleniowe przykręcanie - kinkiety i sufitowe 4+2	kpl. kpl.	6.000	6.000
2.2	45432049	Roboty budowlane			
2.2.1	KNNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w cianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1,5*2,1	m ² m ²	3.150	3.150
2.2.2	KNNR 2 1104-02	Obrobienie otworu drzwiowego 150 x 2,1 m opasko ozdobna z drewna - rozwiązanie systemowe 1,5*2,1	m ² m ²	3.150	3.150
2.2.3	KNNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościanach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm (2*2.1+1.5)	m m	5.700	5.700
2.2.4	KNNR 2 1702-0100	Cianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. cianki na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe - zabudowa na wietla 3.06*1.0	m ² m ²	3.060	3.060
2.2.5	KNNR 2 0802-0600	Gład gipsowa jednowarstwowa na sufitach \$2.2.11	m ² m ²	16.196	16.196
2.2.6	KNNR 2-02 1505-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farb emulsyjnych - sufit 3.35*4.72+0.2*1.93+ { ciana w pokoju ok.} 12,0	m ² m ²	28.198	28.198
2.2.7	KNNR 2 1108-01	Boazerie - ruszt drewniany na cianach 3.17*(0.73+3.35*2+0.7)	m ² m ²	25.772	25.772
2.2.8	KNNR 2 1108-0400	Boazerie panelowe z płyty wiórowej o szerokości min 200 mm wykończony folią z drukiem ozdobnym \$2.2.7	m ² m ²	25.772	25.772
2.2.9	KNNR 2 0802-0600	Gład gipsowa jednowarstwowa na cianach - wyrównanie powierzchni pod tapet \$2.2.10	m ² m ²	23.755	23.755
2.2.10	KNNR 2 1406-01	Tapetowanie cian tapet tłoczonych o podwyższonej jakości 3.17*(4.72*2-0.7*2+0.2*2)-1,5*2,0	m ² m ²	23.755	23.755
2.2.11	KNNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3,35*4,72+0,2*1,92	m ² m ²	16.196	16.196
2.2.12	KNNR 2 1202-01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm \$2.2.14	m ² m ²	18.602	18.602
2.2.13	KNNR 2 1208-01	Samopoziomująca masa szpachlowa gr. 2,0 mm wewnętrznych budynków pod wykładziny \$2.2.14	m ² m ²	18.602	18.602
2.2.14	KNNR-W 2 1206-0100 - kalkulacja własna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną, na kleju - ułożenie wykładziny dywanowej z wywinięciem ok. 15 cm na ciany 3.35*4.72+0.2*1.92+0.15*(7.7+4.72-1.5+2.07+0.2+0.2+1.92+0.73)	m ² m ²	18.602	18.602
2.2.15	KNNR 2 1206-06	Listwy do posadzek - maskująca mocowana w progu 1.50	m m	1.500	1.500
2.2.16	KNNR-W 3 0311-0300	Osadzenie drobnych elementów: kratki wentylacyjnej w gotowym otworze	szt.		1.000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
		1	szt.	1.000	