

# Kosztorys inwestorski

Rodzaj robót (branża): Budowlana  
**Inwestycja** Remont sali gimnastycznej, korytarza i ogrodzenia szkoły

Adres: ul. Budowlana 2  
05-300 Miśków Mazowiecki

Kody CPV: 45442110-1

**Inwestor:** Gimnazjum Miejskie Nr 2  
ul. Budowlana 2  
05-300 Miśków Mazowiecki

**Wykonawca:**

Sporządził:  
Sprawdził:  
Poziom cen: 05.2013  
Stawka robocizny: 12,00 zł  
Data opracowania: 28.06.2013

Wartość kosztorysowa:	0.00 zł
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	0.00 zł
<b>Wartość kosztorysu</b>	<b>0.00 zł</b>

Słownie: zero zł zero gr

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45442100-8 CPV	Remont wietlicy w Gimnazjum Miejskim Nr 2 - Roboty malarskie			
1.1	KNR 2-02 1505-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewn trznych gładkich farb emulsyjn - 80% cian i sufitu ponad lamperi (54,82+189,83)*0,8	m2 m2	195.720	195.720
1.2	KNNR 2 0802-0300 - kalkulacja własna	Tynki pocienione III kategorii grubo ci 3-4 mm, przecieranie na betonowych cianach - tynk mozaikowy dekoracyjny (analogia) - uło enie dodatkowego pasa tynku o szer. 0,5 m ponad istniej cym tynkiem 0,5*(12,08-2,0-5,54+12,26-0,8+12,26-1,0)	m2 m2	13.630	13.630

**Kosztorys - widok uproszczony**

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cj roboty [zł]	Warto [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	45442100-8 CPV	Remont wietlicy w Gimnazjum Miejskim Nr 2 - Roboty malarskie				
1.1	KNR 2-02 1505-0100	Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewn trznych gładkich farb emulsyjn - 80% cian i sufitu ponad lamperi	m2	195.720		
1.2	KNNR 2 0802-0300 - kalkulacja własna	Tynki pocienione III kategorii grubo ci 3-4 mm, przecieranie na betonowych cianach - tynk mozaikowy dekoracyjny (analogia) - uło enie dodatkowego pasa tynku o szer. 0,5 m ponad istniej cym tynkiem	m2	13.630		

Warto kosztorysowa:

0.00 zł

Podatek VAT (PO) = 23%WK:

0.00 zł

**Warto ko cowa:**

**0.00 zł**

Tabela elementów scalonych (met. szczegółowa)

Lp	Kod	Opis	R [zł]	M [zł]	S [zł]	Kp [zł]	Kz [zł]	Z [zł]	Skład. upr. [zł]	Razem [zł]	Udział [%]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	45442100-8	Remont wietlicy w Gimnazjum Miejskim Nr 2 - Roboty malarskie									
		<b>RAZEM</b>									<b>100,00</b>