

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim etap I					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
d.1	KNR-W 4-01 0346-04	Analogia-Rozebranie ścianek z pustaków szklanych na zaprawie cementowej o grubości 1/4 ceg. (2,4*0,6)*6	m ² m ²	8,64	
				RAZEM	8,64
d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (2,4*0,6*0,04)*6	m ³ m ³	0,35	
				RAZEM	0,35
d.1	KNR-W 2-02 1009-03	Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m ² . 2,4*0,6*6	m ² m ²	8,64	
				RAZEM	8,64
d.1	KNR AT-12 0201-02	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Su-fit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporność ogniowa F 1/EI 60 (7,55+2,20+1,04)*18,04	m ² m ²	194,65	
				RAZEM	194,65
2		Wykonanie zabudów z płyt G.K. (sufit podwieszany+ ścianka działowa)			
d.2	KNR AT-43 0110-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.41.03) 26,40	m ² m ²	26,40	
				RAZEM	26,40
d.2	KNR-W 2-02 1029-01	Przesuwna ścianka działowa składana na ścianę w wyznaczonym miejscu. Ścianka o podwyższonej izolacyjności akustycznej 9,50*3,10	m ² m ²	29,45	
				RAZEM	29,45
d.2	KNR K-04 0305-03	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych 2*26,40	m ² m ²	52,80	
				RAZEM	52,80
3		Montaż parapetów			
d.3	TZKNBK XX 1804-02	Parapety z desek klejone o szerokości 20-40 cm - profilowane z grubości od czoła pod malowanie olejne - grubości 28-34 mm 2,64*6*0,30	m ² m ²	4,75	
				RAZEM	4,75
4		Robot malarskie			
d.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (22*0,24+10*0,40+0,26+0,26+2,64*12)*2,10-1,54*2*2,10	m ² m ²	80,64	
				RAZEM	80,64
d.4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 52,80	m ² m ²	52,80	
				RAZEM	52,80
d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 194,56+52,80	m ² m ²	247,36	
				RAZEM	247,36